

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Laboratorium oraz 208 w budynku A II p WOMP -Zachodniopomorskiego Centrum
Leczenia i Profilaktyki
ADRES INWESTYCJI : ul.Bolesława Śmiałego 33, Szczecin
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ADRES INWESTORA : ul.Bolesława Śmiałego 33, Szczecin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 01 2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Pomieszczenia Laboratorium oraz 208 II piętro bud A			
1	Prace budowlane	1	9
1.1	Ściany i sufity	1	9
2	Prace sanitarne	10	14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pomieszczenia Laboratorium oraz 208 II piętro bud A					
1		Prace budowlane			
1.1		Ściany i sufity			
1		Przenoszenie wyposażenia pokoi	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.1	0925-01	okna	m ²	36.48	
		2.26*1.7*9+1.12*1.7			
		drzwi	m ²	61.74	
		1.0*2.05*12*2+1.6*2.05*2+2.6*2.3			
				RAZEM	98.22
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	poz.9	m ²	110.22	
				RAZEM	110.22
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.1	1202-08	pom. 208A			
		[2.97+3.2]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16+[1.78+1.18*2]*0.06		37.43	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05*2+1.78*1.18]<stolarka>		-10.04	
		A (suma częściowa)		-----	
				27.39	
		pom. 208			
		[2.81+3.59]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16		38.54	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05*3]<stolarka>		-9.99	
		-[2.28+0.55]*1.6<glazura>		-4.53	
		B (suma częściowa)		-----	
				24.02	
		pom. 209 korytarz			
		[3.36+1.92]*2*2.86+[6.01+1.92]*2*2.47+[1.15+1.7*2]*0.16		70.10	
		-[1.15*1.7+0.9*2.05*9+1.6*2.0]<stolarka>		-21.76	
		C (suma częściowa)		-----	
				48.34	
		pom. 209A			
		2.56*0.33<uskok>		0.84	
		D (suma częściowa)		-----	
				0.84	
		pom. 209B			
		2.52*0.33<uskok>		0.83	
		E (suma częściowa)		-----	
				0.83	
		pom. 209C w.c.			
		1.73*1.75-0.58*0.9		2.51	
		F (suma częściowa)		-----	
				2.51	
		pom. 209D			
		[3.21+3.59]*2*2.94+[2.26+1.7*2]*0.16		40.89	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05]<stolarka>		-5.89	
		-[1.73+1.69+0.52+0.12]*1.6<glazura>		-6.50	
		G (suma częściowa)		-----	
				28.50	
		pom. 209E			
		[2.86+3.96]*2*2.98+[2.26+1.7*2]*0.16		41.55	
		-[2.26*1.7+1.0*2.05]<stolarka>		-5.89	
		-[1.18+0.2]*1.6<glazura>		-2.21	
		H (suma częściowa)		-----	
				33.45	
		pom. 209F			
		[3.15+0.6]*0.45+0.8*0.8+0.45*0.45+0.17*0.23+0.88*0.35+0.88*0.7+0.88*0.35*		4.11	
		2<kofer>			
		I (suma częściowa)		-----	
				4.11	
		pom. 209G			
		[4.31+2.86]*0.4<kofer>		2.87	
		J (suma częściowa)		-----	
				2.87	
		K (obliczenia pomocnicze)		=====	
				172.86	
		sufity			
		2.97*3.2<pom.208A>		9.50	
		2.81*3.59<pom. 208>		10.09	
		[3.36+6.01]*1.92<pom. 209 korytarz>		17.99	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.56*3.59<pom.209A> 2.52*3.59<pom. 209B> 1.73*1.75-0.58*0.9<pom. 209C w.c.> 1.89*1.48+3.21*1.69<pom. 209D> 3.91*2.86<pom. 209E> 3.91*2.76<pom. 209F> 3.91*5.55<pom. 209G> L (obliczenia pomocnicze) =====		9.19 9.05 2.51 8.22 11.18 10.79 21.70 =====	
		poz.4K+poz.4L	m ²	110.22 283.08	
				RAZEM	283.08
5 d.1.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 [3.59+1.92+3.91]*2.94<pom.209, 209D , 209E>	m ² m ²	 27.69	
				RAZEM	27.69
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ściany poz.4K A (suma częściowa) sufity poz.4L B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 172.86 ----- 172.86 110.22 ----- 110.22	
				RAZEM	283.08
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - miejscowe uzupełnienia - 30% poz.4*30%	m ² m ²	 84.92	
				RAZEM	84.92
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany poz.6A	m ² m ²	 172.86	
				RAZEM	172.86
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -sufity poz.6B	m ² m ²	 110.22	
				RAZEM	110.22
2		Prace sanitarne			
10 d.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
11 d.2	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm poz.10*2	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
12 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż po pracach budowlanych poz.10	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
13 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - ponowny montaż poz.10	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
14 d.2	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - powrotny montaż poz.10	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	328.12	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty	szt.	470.73		470.73	0.00	0.00
2.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.03		0.03	0.00	0.00
3.	farba emulsyjna	dm ³	28.55		28.55	0.00	0.00
4.	farba lateksowa	dm ³	44.77		44.77	0.00	0.00
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	37.65		37.65	0.00	0.00
6.	folia polietylenowa	m ²	39.35		39.35	0.00	0.00
7.	gips szpachlowy	kg	212.30		212.30	0.00	0.00
8.	gips szpachlowy	t	0.03		0.03	0.00	0.00
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.71		0.71	0.00	0.00
10.	kołki do wstrzeliwania	szt.	112.42		112.42	0.00	0.00
11.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	56.76		56.76	0.00	0.00
12.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	21.04		21.04	0.00	0.00
13.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	6.23		6.23	0.00	0.00
14.	piasek do zapraw	m ³	0.28		0.28	0.00	0.00
15.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	28.52		28.52	0.00	0.00
16.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	62.28		62.28	0.00	0.00
17.	taśma spoinowa	m	50.20		50.20	0.00	0.00
18.	wapno suchogaszone	t	0.25		0.25	0.00	0.00
19.	woda	m ³	0.15		0.15	0.00	0.00
20.	woda	m ³	0.02		0.02	0.00	0.00
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.12	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	3.73	0.00	0.00
3.	środek transportu	m-g	0.42	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	0.21	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	0.58	0.00	0.00
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.33	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł